

КОШТОРИС

на ремонт 1-го та 2-го поверху

№	Найменування матеріалу/обладнання	Од. виміру	Кіл-ть	Витрати на 1
<i>Демонтажні роботи</i>				
1	Демонтаж перегородок	м2	7,40	
	Піка-зубило sds змінне	шт	1,00	
	Бур 6х110мм	шт	20,00	
	Бур 20х860мм	шт	1,00	
	Диск відрізний 125мм	шт	50,00	
	Диск діамант 125мм	шт	5,00	
	Диск-пила	шт	2,00	
2	Розбивання кладки цегляної товщ.512мм	місць	1,00	
	Піка-зубило sds змінне	шт	1,00	
3	Пакування будівельного сміття в мішки	м3	1,85	
	Мішки	шт	74	0,025
4	Демонтаж дверних блоків	шт	4,00	
5	Демонтаж скляних перегородок	компл	1,00	
6	Переміщення та винос скляних перегородок з приміщення	м2	69,65	
7	Демонтаж плівки з перегородки	місць	1,00	
8	Демонтаж огороження з нержавіючої сталі	мп	10,6	
9	Демонтаж огороження зі скла	м2	7,95	

10	Переміщення та винос скляного огороження з приміщення	м2	7,95	
11	Демонтаж облицювання колон з нержавіючої сталі	м2	37,26	
12	Демонтаж облицювання колон з камня	м2	15,97	
13	Демонтаж облицювання колон з гіпсокартону 2 шари	м2	106,46	
14	Демонтаж стелі Грильято	м2	24,00	
15	Демонтаж натяжної стелі	м2	180,25	
16	Демонтаж стелі з гіпсокартона	м2	18,09	
17	Демонтаж короба з гіпсокартона	мп	121,42	
18	Демонтаж решіток вентиляційних	шт	13,00	
19	Демонтаж плінтуса керамічного	мп	125,03	
	Піка-зубило sds змінне	шт	2,00	
20	Пакування будівельного сміття в мішки	м3	3,90	
	Мішки	шт	156	0,025
22	Демонтаж старих світильників	шт	87,00	
23	Демонтаж розеток, вимикачів	шт	50,00	
24	Демонтаж динаміків	шт	10,00	
25	Демонтаж камер відеонагляду	шт	2,00	
26	Демонтаж старої електромережі	мп	970,00	
27	Пакування будівельного сміття в мішки	м3	5,75	
	Мішки	шт	230	0,025
28	Перенесення та завантаження мішків на авто	м3	11,50	
	Вивезення будівельного мусора	авто	2,00	
	Доставка матеріалів			
Загальнобудівельні та оздоблювальні роботи				
Поли				
29	Устройство 2х комп.г/ізоляції 2 слоя 2,5мм на сітку	м2	42,18	
	Сітка скловолокно	м2	46,40	1,10
	Гідроізоляція 2х компонентна Ceresit CR-66	кг	253,08	6,00
30	Укладка плитки на підлогу	м2	69,00	

	Плитка Gerrad GRES SOFTCEMENT WHITE POLER біла	м2	47,33	
	Плитка Rako Pool темно-синя	м2	25,40	
	Клей для плитки CM-117	кг	448,50	6,50
	Ключ для СВП универсальный металлический 1/3	шт	1,00	
	Комплект СВП ADVANTA 1,5 мм 1000 оснований/250 клиньев	шт	2,00	
	Фуґа Ceresit CE 33 Plus 100 (ширина шва 1–6 мм)	кг	55,20	0,80
31	Укладка ковроліна	м2	355,1	
	Ковролин	м2	372,86	1,05
	Клей линолеума/ковролина/ПВХ плитки Kiilto Extra	л	71,02	0,20
	Шпатель зубчатый Olejnik 280 мм зуб 4x4 мм	шт	2,00	
32	Укладка плінтуса прихованого монтажу	мп	134,00	
	Плінтус прихованого монтажу BEST DEAL 3/60 чорний матовий	мп	134,00	
33	Монтаж відбійників дверних	шт	17,00	
	Відбійник дверний магнітний	шт	17,00	1,00
34	Монтаж планок перехідних	шт	13,00	
	Порожек дверний	шт	13,00	1,00
35	Зашивка проїому в підлозі (фасадне скління)	м2	8,00	
	Труба профільна 30x40x2,5	мп	68,64	1,04
	Болт з гайкою M10	шт	130,00	
	Фарба 3 в 1	кг	6,10	0,10
	Пензель	шт	2,00	
	Дюбель анкерний 6x100	шт	22,00	
	Лист OSB 12мм	м2	2,73	1,05
	Саморез метал TN 25	шт	60,00	16
	Паробар'єр	м2	5,87	1,15
	Мінеральна вата 200 мм	м2	10,20	2
	Акрил чорний	м2	8,40	1,05
	Стрічка ущільнююча	мп	22,05	1,05
Стіни				

36	Влаштування перегородок з гіпсокартону в 2 шари	м2	61,82	
	Гипсокартон КНАУФ-12,5мм 1,2*2	м2	259,64	4,2
	Профиль CW-100; 0,6мм L=3м	м/п	136,00	2,2
	Профиль UW-100; 0,6мм L=3м	м/п	216,37	3,5
	Дюбель 6*40	шт	494,56	8
	Саморез для каркаса LN 9	шт	1483,68	24
	Саморез для гипсокартона TN 25	шт	989,12	16
	Саморез для гипсокартона TN 35	шт	989,12	16
	Стеклолента 50мм	м/п	173,10	2,8
	Мінеральна вата 100 мм	м2	61,82	1
	Шпаклевка для стыков ЛГК	кг	15,46	0,25
	Лента звукоизолирующая дихтунг	мп	86,55	1,4
37	Влаштування фальшстін з гіпсокартону в 2 шари	м2	10,19	
	Гипсокартон КНАУФ-12,5мм 1,2*2	м2	21,40	2,1
	Профиль UD-27, 0,55	м/п	38,72	3,80
	Профиль CD-60, 0,55	м/п	52,99	5,20
	Дюбель 6*40	шт	82	8,00
	Соединитель П-обр	шт	82	8,00
	Саморез для каркаса LN 9	шт	514	24
	Саморез для гипсокартона TN 25	шт	163	16
	Саморез для гипсокартона TN 35	шт	163	16
	Стеклолента 50мм	м/п	28,53	2,8
	Мінеральна вата 50 мм	м2	10,19	1
	Шпаклевка для стыков ЛГК	кг	2,55	0,25
	Лента звукоизолирующая дихтунг	мп	14,27	1,4
38	Обшивка колон гипсокартоном	м2	30,18	
	Гипсокартон КНАУФ-12,5мм 1,2*2	м2	63,38	2,1
	Профиль UD-27, 0,55	м/п	114,68	3,80
	Профиль CD-60, 0,55	м/п	156,94	5,20

	Дюбель 6*40	шт	241	8,00
	Соединитель П-обр	шт	241	8,00
	Саморез для каркаса LN 9	шт	1 521	24
	Саморез для гипсокартона TN 25	шт	483	16
	Стеклолента 50мм	м/п	84,50	2,8
	Мінеральна вата 50 мм	м2	30,18	1
	Шпаклевка для стыков ЛГК	кг	7,55	0,25
	Лента звукоизолирующая дихтунг	мп	42,25	1,4
39	Влаштування фальшстіни в санвузлах (під інсталяцію)	м2	8,00	
	Гипсокартон КНАУФ-12,5мм 1,2*2	м2	16,80	2,1
	Профиль UD-27, 0,55	м/п	30,40	3,80
	Профиль CD-60, 0,55	м/п	41,60	5,20
	Дюбель 6*40	шт	64,00	8,00
	Соединитель П-обр	шт	64,00	8,00
	Саморез для каркаса LN 9	шт	403	24
	Саморез для гипсокартона TN 25	шт	128,00	16
	Стеклолента 50мм	м/п	22,40	2,8
	Мінеральна вата 50 мм	м2	8,00	1
	Шпаклевка для стыков ЛГК	кг	2,00	0,25
40	Грунтування стін та укосів	м2	247,25	
	Грунт глубокого проникнення	л	37,09	0,15
41	Шпатлювання стін та укосів	м2	247,25	
	Шпатлівка старт	кг	247,25	1,00
	Шліфшкурка	мп	5,00	
42	Монтаж перфокутика	мп	87,50	
	Кутик перфорований	мп	96,25	1,10
43	Грунтування стін та укосів	м2	247,25	
	Грунт глубокого проникнення	л	37,09	0,15
44	Наклеювання склохолста	м2	247,25	

	Склохолст	м2	284,34	1,15
	Клей для склохолста	кг	49,45	0,20
45	Шпатлювання стін та укосів	м2	247,25	
	Шпатлівка фініш	кг	247,25	1,00
	Шліфшкурка	мп	5,00	
46	Фарбування стін та укосів	м2	247,25	
	Фарба в/е Interior	кг	49,45	0,20
47	Улаштування каркаса для кріплення панелей	м2	88,72	
	Рейка монтажная 30х20	мп	310,52	3,50
	Саморез дерево 3,5х25	шт	1065	12
	Дюбель 6*40	шт	1065	12
48	Монтаж панелей оздоблювання ДСП вогнетривкий (під стикуючий профіль) на стіни та колони	м2	88,72	
	Панель ДСП вогнетривка	м2	102,03	1,15
49	Облицювання стін плиткою	м2	134,29	
	Плитка керамічна	м2	141,00	1,05
	Клей для плитки CM-117	кг	663,18	6,50
	Хрестики	уп	6,00	
	Фуґа Ceresit CE 33 Plus 100 (ширина шва 1–6 мм)	кг	107,43	0,80
50	Облицювання укосів плиткою	мп	5,00	
	Плитка керамічна	м2	2,75	1,10
	Клей для плитки CM-117	кг	349,15	6,50
	Хрестики	уп	1,00	
	Кутик для плитки	мп	12,00	
	Фуґа Ceresit CE 33 Plus 100 (ширина шва 1–6 мм)	кг	4,00	0,80
51	Прорезка отверстий в плитке	шт	10,00	
52	Подрезка плитки под 45°	мп	6,00	
Стеля				
53	Монтаж стелі підвісної "Армстронг"	м2	74,00	

	Підвісна стеля "Армстронг" в комплекті	м2	77,70	1,05
54	Монтаж стелі з г/картону	м2	36,44	
	Гіпсокартон КНАУФ-12,5мм 1,2*2	м2	38,26	1,05
	Профіль UD-27, 0,55	м/п	69,24	1,90
	Профіль CD-60, 0,55	м/п	94,74	2,60
	Дюбель 6*40	шт	292	8,00
	З'єднувач П-обр	шт	292	8,00
	Саморіз для каркаса LN 9	шт	656	18,00
	Саморіз для гіпсокартона TN 25	шт	656	18,00
	Скlostрічка 50мм	м/п	65,59	1,80
	Шпатлівка для стиків ЛГК	кг	9,11	0,25
55	Монтаж стелі підвісної "Грильято" білий 100x100	м2	254,29	
	Підвісна стеля "Грильято" в комплекті	м2	267,00	1,05
56	Зашивка балок г/картоном	мп	168,00	
	Гіпсокартон КНАУФ-12,5мм 1,2*2	м2	90,20	1,05
	Профіль UD-27, 0,55	м/п	163,15	1,90
	Профіль CD-60, 0,55	м/п	224,00	2,60
	Дюбель 6*40	шт	687	8,00
	З'єднувач П-обр	шт	687	8,00
	Саморіз для каркаса LN 9	шт	1 546	18,00
	Саморіз для гіпсокартона TN 25	шт	1 546	18,00
	Скlostрічка 50мм	м/п	155,00	1,80
	Шпатлівка для стиків ЛГК	кг	21,50	0,25
57	Грунтування стелі	м2	36,44	
	Грунт глибокого проникнення	л	5,47	0,15
58	Шпатлювання стелі	м2	36,44	
	Шпатлівка старт	кг	36,44	1,00
	Шліфшкурка	мп	5,00	
59	Монтаж перфокутика	мп	112,00	

	Кутик перфорований	МП	123,20	1,10
60	Грунтування стелі	м2	36,44	
	Грунт глибокого проникнення	Л	5,47	0,15
61	Наклеювання склохолста	м2	36,44	
	Склохолст	м2	41,91	1,15
	Клей для склохолста	КГ	4,37	0,12
62	Шпатлювання стелі	м2	36,44	
	Шпатлівка фініш	КГ	36,44	1,00
	Шліфшкурка	МП	5,00	
63	Фарбування стелі	м2	36,44	
	Фарба в/е Interior	КГ	7,29	0,20
64	Грунтування балок	МП	168,00	
	Грунт глибокого проникнення	Л	25,20	0,15
65	Шпатлювання балок	МП	168,00	
	Шпатлівка старт	КГ	85,87	1,00
	Шліфшкурка	МП	5,00	
66	Монтаж перфокутика	МП	112,00	
	Кутик перфорований	МП	123,20	1,10
67	Грунтування балок	МП	168,00	
	Грунт глибокого проникнення	Л	12,88	0,15
68	Наклеювання склохолста	МП	168,00	
	Склохолст	м2	98,75	1,15
	Клей для склохолста	КГ	10,30	0,12
69	Шпатлювання балок	МП	168,00	
	Шпатлівка фініш	КГ	85,87	1,00
	Шліфшкурка	МП	5,00	
70	Фарбування балок	МП	168,00	
	Фарба в/е Interior	КГ	17,17	0,20
Скляні перегородки, двері				

71	Монтаж сегментами суцільноскляної перегородки (атріум)	м2	26,30	
	Перегородка скляна 8000x2970x2400 (розміри умовні) товщ.10мм	к-т	1,00	
72	Заміна дверей в перегородках на скляні двері а люмінієвій коробці	м2	2,40	
	Суцільноскляні двері в алюмінієвій коробці	к-т	1,00	
73	Заміна дверей в перегородках на скляні двері а люмінієвій коробці	м2	2,41	
	Суцільноскляні двері в алюмінієвій коробці	к-т	1,00	
74	Монтаж суцільноскляних перегородок з дверима	м2	41,20	
	Перегородка скляна 19,615x2,1 +суцільноскляні двері в алюмінієвій коробці 3шт	к-т	1,00	
75	Фарбування дверей існуючих скляних з двох сторін в чорний колір	мп	20,70	
76	Установка дверей прихованного монтажу	шт	1,00	
	Блок дверний в комплекті	к-т	1,00	1,00
	Піна монтажна	шт	1,00	
77	Виготовлення та монтаж огороження атріума	мп	11,06	
78	Фарбування існуючих нержавіючих огорожень в колір згідно RAL	мп	26,52	
79	Монтаж розсувної шумоізолюваної перегородки, що складається Oddicini Italia	шт	1,00	
	Розсувна шумоізолювана перегородка, що складається Oddicini Italia	к-т	1,00	
	Доставка матеріалів			
Сантехнічні роботи				
80	Прокладка труб м/пластиковых	мп	45,00	
	Труба д.25мм Ecoplastik Stabi Plus	мп	7,00	1,10
	Труба д.20мм Ecoplastik Stabi Plus	мп	9,00	1,10
	Резьба стал.д.25мм L=120мм	шт	6,00	
	Муфта МРВ резьба внутр.д.25x1/2 Wavin	шт	6,00	

	Тройник 25х20х25 Wavin	шт	12,00	
	Кутик з пластиковою різьбою MPB	шт	12,00	
	ППІ кран кульовий VALTEC, 25мм	шт	2,00	
81	Врезка в существующий стояк водопровода	врезка	2,00	
82	Установка умывальника	шт	3,00	
	Кран вентиляний Albertoni 1/2"x1/2"	шт	6,00	2,00
	Шланг приборний FADO 50см	шт	6,00	2,00
	Умивальник для інвалідів ETIUDA 65	шт	1,00	
	Умивальник подвійни зі стільницею з штучного каменю	шт	1,00	
	Умивальник зі стільницею з штучного каменю	шт	1,00	
83	Прокладка труб канализация	мп	12,00	
	Труби, відводи, трійники, хомути	к-т	1,00	
84	Врезка в существующий стояк канализации	врезка	2,00	
85	Установка смесителей	шт	4,00	
	Змішувач для раковини FERRO MEDICO BVAM4	шт	4,00	1,00
86	Установка унітаза	шт	4,00	
	Кран вентиляний Albertoni 1/2"x1/2"	шт	4,00	1,00
	Шланг приборний FADO 50см	шт	4,00	1,00
	Підвісний унітаз з сидінням soft-close	шт	3,00	
	Унітаз підвісний для інвалідів KOLO NOVA PRO	шт	1,00	
87	Монтаж бачка с инсталационной панелью	к-т	4,00	
	Інсталяція для унітаза Grohe SOLIDO	шт	4,00	
88	Монтаж поручнів для інвалідів	шт	2,00	
	Поручень відкидний для інвалідів	шт	1,00	
	Поручень для інвалідів прямий	шт	1,00	
89	Монтаж аксесуарів	шт	13,00	
	Відро для паперу	шт	4,00	
	Відро для паперу велике	шт	1,00	
	Диспенсер для мила-піни TORK	шт	4,00	
	Сушарка для рук автоматична BEMETA 1350W Hotel	шт	4,00	

	Диспенсер для паперових листових рушників NOFER 04006.S	шт	4,00	
	Пеленальний столик настінний відкидний горизонтальний Mediclinic	шт	1,00	
	Доставка матеріалів			
Електромонтажні роботи				
90	Монтаж кабель-каналів для електричних кабелів та СКС	мп	160,00	
	Лоток перфорований (в комплекті)	мп	168,00	1,05
91	Затягування електричних кабелів в гофрорукав	мп	2300,00	
	Рукав гофрований	мп	2346,00	1,02
92	Прокладка електричних кабелів	мп	2300,00	
	Кабель ВВГндг 3х1,5мм	мп	816,00	1,02
	Кабель ВВГндг 3х2,5мм	мп	1184,55	1,02
	Кабель ВВГндг 2х1,5мм	мп	346,80	1,02
	Стяжка для кабелю 250мм	шт	3000,00	3,00
	Дюбель	шт	3000,00	
	Основа під хомут стяжки	шт	3000,00	
	Бур 12мм	шт	3,00	
93	Монтаж та розключення розподільчих коробок	шт	18,00	
	Коробка розподільча	шт	18,00	1,00
94	Улаштування отворів та монтаж установчих коробок	шт	116,00	
	Коробка установча для г/картону	шт	116,00	
95	Монтаж електрофурнітури	шт	116,00	
	Розетка	шт	104,00	
	Розетка TV	шт	1,00	
	Вимикач	шт	11,00	
	Рамка	шт	15,00	
	Рамка 2	шт	18,00	
	Рамка 3	шт	8,00	
	Рамка 4	шт	4,00	
	Рамка 5	шт	5,00	
96	Монтаж LED світильників стельових	шт	81,00	

	Світильник лінійний INF-LED-N-2250 (50W,4000K)	шт	34,00	
	Світильник лінійний INF-LED-N-2250 (70W,4000K)	шт	1,00	
	Світильник лінійний INF-LED-N-2810 (70W,4000K)	шт	3,00	
	Світильник лінійний INF-LED-N-SQUARE (2300x2300, 195W,4000K)	шт	2,00	
	Світильник лінійний INF-LED-N-ZIGZAG (600x5, 62W,4000K)	шт	1,00	
	Трекові світильники. Шинопровід 2000 мм	шт	8,00	
	LED світильник грильято Svitlodar 100x100 мм	шт	16,00	
	Світильник точковий врізний ЕВРОСВЕТ Армстронг	шт	13,00	
	LED світильник для офісу Constructor, 2000 мм	шт	2,00	
	Накладні точкові LED світильники	шт	6,00	
97	Монтаж неонові LED стрічки	мп	56,50	
	Неонові LED-стрічки	мп	56,50	1,00
98	Монтаж прожекторів RGB	шт	5,00	
	Прожектор RGB	шт	5,00	1,00
	Доставка матеріалів			
Кондиціювання та вентиляція				
99	Монтаж фанкойлів	шт	8,00	
	Фанкойл Hair FCE136CCB2B	шт	8,00	
	Рамка обв'язки (3-х клап., сервопривід, та фурнітура)	шт	8,00	
	Пульт керування HW-CA101AGK	шт	8,00	
	Матеріали та труби для фанкойла	к-т	8,00	
	Витратні матеріали та кріплення	к-т	8,00	
	Пульти на існуючі фанкойли	шт	6,00	
100	Монтаж адаптерів до каналного фанкойла	шт	16,00	
	Адаптер до каналного фанкойла	шт	16,00	
101	Монтаж адаптерів для дифузорів 600x600	шт	32,00	
	Адаптер для дифузора 600x600	шт	32,00	
102	Монтаж дифузорів алюмінієвих 595x595мм (445x445мм)	шт	32,00	

	Дифузор алюмінієвий 595х595мм (445х445мм)	шт	32,00	
103	Монтаж гнучких повітропроводів	мп	8,00	
	Гнучкий повітропровід ізолюваний 8"7,6м (203мм (упак 7,6м.п)	мп	4,00	
	Гнучкий повітропровід неізолюваний 8" (203мм, упак 10мп)	мп	4,00	
104	Монтаж ізоляції ППЕ	м2	56,00	
	Алюм. самокл.термоізоляція синтет.каучук товщ.10мм (1х10м)	м2	56,00	
105	Перенос кондиціонера	шт	2,00	
106	Монтаж фасоних виробів з оцинкованої сталі	м2	24,00	
	Фасоні вироби з оцинк.сталі ДСТУ 19904-91 (товщ= 0,55 мм) круглі	м2	24,00	
107	Монтаж припливно-витяжної установки	шт	3,00	
	Припливно витяжна установка ВЕНТС ВУЭ 900 ПБЭ ЕС А21 DTV	шт	2,00	
	Припливно витяжна установка ВЕНТС ВУЭ 300 ПБЭ ЕС А21 DTV	шт	1,00	
	Сервопривід GQD 321A	шт	6,00	
	Шибер д 250	шт	4,00	
	Шибер д 160	шт	2,00	
	Витратні матеріали та кріплення	к-т	1,00	
	Пульти для існуючої вентустановки	шт	1,00	
108	Монтаж повітропроводів з оцинкованої сталі	м2	55,00	
	Лист оцинкований (Повітроводи з оцинк.сталі (товщ= 0,5мм) круглий)	м2	55,00	
109	Монтаж фасоних виробів з оцинкованої сталі	м2	15,00	
	Фасоні вироби з оцинк.сталі ДСТУ 19904-91 (товщ= 0,55 мм) круглі	м2	15,00	
110	Монтаж дифузорів алюмінієвих 595х595мм (445х445мм)	шт	20,00	
	Дифузор алюмінієвий 595х595мм (445х445мм)	шт	20,00	

111	Монтаж адаптерів для дифузорів 600х600	шт	20,00	
	Адаптер для дифузора 600х600	шт	20,00	
112	Монтаж ізоляції ППЕ	м2	58,00	
	Алюм. самокл.термоізоляція синтет.каучук товщ.10мм (1х10м)	м2	58,00	
113	Монтаж зворотних клапанів д.200	шт	2,00	
	Зворотний клапан д.200	шт	2,00	
114	Монтаж дросель-клапанів д.200	шт	20,00	
	Дросель-клапан д 200	шт	20,00	
	Доставка матеріалів			
Система безпеки та телекомунікацій				
115	Відеонагляд	к-т	1,00	
116	СКС, мережа та WiFi	к-т	1,00	
117	Система контролю доступу	к-т	1,00	
118	Охоронна сигналізація	к-т	1,00	
Мебель, обладнання				
119	Виготовлення меблів з ДСП -кухня	к-т	1,00	
120	Виготовлення меблів з ДСП -гардероб	к-т	1,00	
121	Виготовлення меблів з ДСП -гардероб 2	к-т	1,00	
122	Виготовлення меблів з ДСП - стелаж	к-т	1,00	
123	Виготовлення меблів з ДСП - стелаж 2	к-т	1,00	
124	Виготовлення меблів з ДСП - барний стіл	к-т	1,00	
	Квіти			
125	Спатіфіллум Шопена	шт	8,00	
126	Плющ (Хедера) Хелікс Вандер	шт	6,00	
127	Заміокулькас	шт	28,00	
128	Фікус Бенджаміна	шт	2,00	
129	Пеннісетум лисохвостий "Літл Банні"	шт	4,00	
130	Кашпо для квітів Urbi Case	шт	4,00	
131	Кашпо для квітів Prosperplast Urbi Case	шт	2,00	

132	Кашпо для квітів Prosperplast Urbi Case Beton Effect	шт	2,00	
133	Кашпо для квітів Prosperplast Urbi Case	шт	14,00	
134	Кашпо ящик для квітів URBI CASE Beton Effect	шт	14,00	
135	Горщик Prosperplast Heos DLHEN300-S433	шт	6,00	
136	Горщик Prosperplast Heos DBHEN470-S433	шт	2,00	
137	Меблі (орієнтовно)			
138	Штори, жалюзі (орієнтовно)			
	Доставка матеріалів			
	Адміністративні, накладні, амортизаційні витрати	10%		
	Непередбачувані витрати	15%		